

3133_Traismauer

Schnellladestation Traismauer Parkplatz Billa

Programm / Ausschreibung	LADIN (Ladeinfrastruktur 2023)	Status	laufend
Projektstart	06.09.2024	Projektende	30.09.2026
Zeitraum	2024 - 2026	Projektlaufzeit	25 Monate
Keywords			

Projektbeschreibung

Das Projekt „Schnellladeinfrastruktur“ wird, auf dem wie im Langtitel angeführten Standort, auf einer bestehenden Parkfläche ab August 2024 innerhalb von längstens 12 Monaten errichtet. Die Schnellladeinfrastruktur wird mit einer modularen (HYC 400) Ladestation mit 2 Ladepunkten, mit einer Leistung von vorerst je 75 kW pro Ladepunkt ausgestattet. Eine Erweiterung wird technisch vorbereitet.

Projektpartner

- Green Charge GmbH